

明星兰庭充电桩.

围栏：两端用膨胀丝固定在预留墙柱上。

车位：车位尺寸 $2500\text{cm} \times 5500\text{cm}$ 、车位线宽度为 10cm

车挡器：采用 $\phi 76$ 钢管，带支架，将支架植入混凝土深度不小于 15cm 。

挡土墙与预留墙柱外墙涂料：先用外墙专用腻子两遍找平，在用外墙涂料粉刷两遍。

道闸机：采用供货商成套设备，供货商负责安装，调试。

挡土墙与预留墙柱：挡土墙与预留墙柱标高应与规定水平线一致，误差在规定范围之内。砌筑时采用砂浆砌筑墙体，砖缝控制控制在 $0.8\text{cm} - 1.2\text{cm}$ 之间，砂浆应饱满。外墙缝用砂浆抹面找平，厚度为 2cm 左右。

场地地面：地面采用C30混凝土，用振动棒振捣密实，用平板振捣器找平，在合适时间把地面收光抹平。地面平整度控制在误差之内。



北

东

明星兰庭充电桩

南

西

入口

